cap'bornes
Simplifiez-vous la recharge

CATALOGUE DES BORNES ET OPTIONS EN COPROPRIETE

DANS LE CADRE DE L'INSTALLATION D'UNE COLONNE HORIZONTALE ENEDIS

Avril 2026



Garanties légales

Garantie de parfait achèvement – Infos – 1 an

Garantie de bon fonctionnement – Infos – 2 ans

Garantie légale de conformité – Infos – 2 ans

Garantie contre les vices cachés – Infos – 5 ans

PRIX DES FORMULES

En sus du prix du raccordement ENEDIS

PREEQUIPEMENT
Compteur Linky uniquement

✗ Prime ADVENIR

EQUIPEMENT
Borne de recharge et compteur Linky

✓ Prime ADVENIR (jusqu'à -1000€)

	PREEQUIPEMENT	EQUIPEMENT
Place fermée (box)	FORMULE 0 - ~~90 €~~ 60 €	FORMULE 1 - 990 €
Place intérieure ouverte avec mur	FORMULE 2 - ~~690 €~~ 650 €	FORMULE 3 - 1 290 € FORMULE 4 - ~~1 290 €~~ 1 190 €
Place intérieure ouverte sans mur		FORMULE 4 AVEC SUPPORT - 1590 €
Place extérieure avec mur	FORMULE 2 - ~~690 €~~ 650 €	FORMULE 3 - 1 290 € FORMULE 4 - ~~1 290 €~~ 1 190 €
Place extérieure sans mur		FORMULE 7- ~~1 890 €~~ 1 690 €

FORMULE 0

Installation du compteur Linky dans un box

J'ai une place boxée avec une porte qui ferme. Je ne souhaite pas faire installer ma borne de recharge tout de suite. J'installe tout de même le compteur Linky à même le mur car le raccordement est moins cher maintenant qu'ultérieurement.

FRAIS DE DOSSIER POUR
LA GESTION DU RACCORDEMENT AVEC ENEDIS
(En sus du paiement de la dérivation individuelle
et de la quotepart collective ENEDIS)



PRIX TOTAL HT	75,00
TVA (20%)	15,00
MONTANT TTC A REGLER	**90,00 €**

~~90 €~~ 60 €

Bon à savoir !

Quelle que soit votre formule d'équipement, **vous n'êtes pas obligé d'activer votre compteur** tout de suite. Vous pourrez souscrire votre contrat d'électricité plus tard. **Un compteur Linky inactif n'engendre pas de frais**.

FORMULE 1 LITE

Installation d'une prise renforcée 3,7 kW en aval du compteur Linky dans un box

J'ai une place boxée avec une porte qui ferme. Le compteur Linky est fixé à même le mur. J'installe un tableau modulaire pour les protections électriques et une prise renforcée 3,7 kW.

PRISE GREEN'UP LEGRAND 3,7kW

- Volet de protection
- IP66 et IK08
- Dimensions 98x98x70



AUTRES EQUIPEMENTS

- Coffret étanche 8 modules
- Disjoncteur 20A + différentiel 30mA
- Circuit 20A câble R2V CU 3G10 sous tube IRL
- Liaison terre privative



CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.

PRIX TOTAL HT	748,82
TVA (5,5%)	41,18
MONTANT TTC A REGLER	**790,00 €**

790 €

FORMULE 1 START

Installation d'une borne 7,4 kW en aval du compteur Linky dans un box

J'ai une place boxée avec une porte qui ferme. Le compteur Linky est fixé à même le mur. J'installe un tableau modulaire pour les protections électriques et une borne 7,4 kW pour la recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique.

BORNE HAGER WITTY ONE 7,4 kW

- Prise type 2S frontale
- Pilotage heures pleines/heures creuses avec le protocole TIC
- IP55 et IK10
- Dimensions 37x25x15 cm
- Contrôle d'accès activable avec lecteur RFID + 2 badges
- **Pilotable en Bluetooth grâce à l'app Hager Charge**
- Support de câble intégré

Lien vers la fiche technique Hager Witty One



Conçue à Saverne (Alsace)
Fabriquée à Kornik (Pologne)



AUTRES EQUIPEMENTS

- Coffret étanche 10 modules
- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Circuit 40A câble R2V CU 3G10 sous tube IRL
- Liaison terre privative



CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.

PRIX TOTAL HT	1 715,64
TVA (5,5%)	94,36
PRIX TOTAL TTC	1810,00
PRIME ADVENIR*	- 820,00
MONTANT TTC A REGLER	**990,00 €**

990 €
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 1 PRO

Installation d'une borne 7,4 kW **supervisable** en aval du compteur Linky dans un box

J'ai une place boxée avec une porte qui ferme. Le compteur Linky est fixé à même le mur. J'installe un tableau modulaire pour les protections électriques et une borne 7,4 kW pour la recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique. Je peux superviser ma borne et me faire rembourser l'électricité par mon employeur.

BORNE HAGER WITTY PLUS 7,4 kW

- Prise type 2S frontale
- Pilotage heures pleines/heures creuses avec le protocole TIC
- IP55 et IK10
- Dimensions 37x25x15 cm
- Contrôle d'accès activable avec lecteur RFID + 2 badges
- **Pilotable en Bluetooth grâce à l'app Hager Charge**
- **Supervisable par Internet (réseau 4G ou câblé)**
- Support de câble intégré

4G



Lien vers la fiche technique Hager Witty Plus

OPTION SUPERVISION
7,99€ TTC/MOIS
Gestion et pilotage de la borne à distance

Conçue à Saverne (Alsace)
Fabriquée à Kornik (Pologne)



AUTRES EQUIPEMENTS

- Coffret étanche 10 modules
- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Circuit 40A câble R2V CU 3G10 sous tube IRL
- Liaison terre privative

CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.



PRIX TOTAL HT	2 075,83
TVA (5,5%)	114,17
PRIX TOTAL TTC	2190,00
PRIME ADVENIR*	- 1000,00
MONTANT TTC A REGLER	**1190,00 €**

1 190 €
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 2

Installation d'une armoire pour contenir le compteur Linky sur une place ouverte

J'ai une place ouverte. Je ne souhaite pas faire installer ma borne de recharge tout de suite. J'installe tout de même le compteur Linky dans une armoire qui ferme à clé car le raccordement est moins cher maintenant qu'ultérieurement.

ARMOIRE MICHAUD GE020

- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- Enveloppe en acier, IP55 et IK10
- Dimensions 48x35x13,5 cm
- Fermeture à clé





Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)

PRIX TOTAL HT	654,03
TVA (5,5%)	35,97
MONTANT TTC A REGLER	**690,00 €**

~~690 €~~ **650 €**

Bon à savoir !

Quelle que soit votre formule d'équipement, **vous n'êtes pas obligé d'activer votre compteur** tout de suite. Vous pourrez souscrire votre contrat d'électricité plus tard. **Un compteur Linky inactif n'engendre pas de frais**.

FORMULE 3 START

Installation d'une borne 7,4 kW et d'une armoire pour contenir le compteur Linky sur une place ouverte

J'ai une place ouverte. J'installe le compteur Linky et les protections électriques dans une armoire qui ferme à clé et une borne 7,4 kW pour la recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique.

ARMOIRE MICHAUD GE020

- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- Enveloppe en acier, IP55 et IK10
- Dimensions 48x35x13,5 cm
- Fermeture à clé

Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)



BORNE HAGER WITTY ONE 7,4 kW

- Prise type 2S frontale
- Pilotage heures pleines/heures creuses avec le protocole TIC
- IP55 et IK10
- Dimensions 37x25x15 cm
- Contrôle d'accès avec lecteur RFID + 2 badges
- **Pilotable en Bluetooth grâce à l'app Hager Charge**
- Support de câble intégré



Conçue à Saverne (Alsace)
Fabriquée à Kornik (Pologne)

Lien vers la fiche technique Hager Witty One

AUTRES EQUIPEMENTS

- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Circuit 40A câble R2V CU 3G10 sous tube IRL
- Liaison terre privative

CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.



PRIX TOTAL HT	2 000,00
TVA (5,5%)	110,00
PRIX TOTAL TTC	2110,00
PRIME ADVENIR*	- 820,00
MONTANT TTC A REGLER	**1290,00 €**

1 290 €
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 3 PRO

Installation d'une borne 7,4 kW **supervisable** et d'une armoire pour contenir le compteur Linky sur une place ouverte

J'ai une place ouverte. J'installe le compteur Linky et les protections électriques dans une armoire qui ferme à clé et une borne 7,4 kW pour la recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique. Je peux superviser ma borne et me faire rembourser l'électricité par mon employeur.

ARMOIRE MICHAUD GE020

- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- Enveloppe en acier, IP55 et IK10
- Dimensions 48x35x13,5 cm
- Fermeture à clé



Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)

BORNE HAGER WITTY PLUS 7,4 kW

- Prise type 2S frontale
- Pilotage heures pleines/heures creuses avec le protocole TIC
- IP55 et IK10
- Dimensions 37x25x15 cm
- Contrôle d'accès activable avec lecteur RFID + 2 badges
- **Pilotable en Bluetooth grâce à l'app Hager Charge**
- **Supervisable par Internet (réseau 4G ou câblé)**
- Support de câble intégré

4G



OPTION SUPERVISION
7,99€ TTC/MOIS
Gestion et pilotage de la borne à distance

Lien vers la fiche technique Hager Witty Plus

Conçue à Saverne (Alsace)
Fabriquée à Kornik (Pologne)

AUTRES EQUIPEMENTS

- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Circuit 40A câble R2V CU 3G10 sous tube IRL
- Liaison terre privative

CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.

PRIX TOTAL HT	2454,98
TVA (5,5%)	135,02
PRIX TOTAL TTC	2590,00
PRIME ADVENIR*	- 1000,00
MONTANT TTC A REGLER	**1590,00 €**

1 590 €
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 4

Installation d'une armoire pour contenir le compteur Linky **avec borne 7,4 kW intégrée**

J'ai une place ouverte avec peu de place sur le mur. J'installe une armoire qui contient le compteur Linky, les protections électriques et une borne 7,4 kW pour un usage standard (recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique).

ARMOIRE MICHAUD PARKBOX GE100 AVEC POINT DE CHARGE 7,4 kW

- Prise type 2S située sur la tranche de l'armoire
- Pilotage heures pleines/heures creuses
- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Liaison terre privative
- IP55 et IK10
- Dimensions 62x42x18 cm
- Fermeture 2 points à clé
- Contrôle d'accès avec lecteur RFID + 2 badges



Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)

CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.



PRIX TOTAL HT	2 000,00
TVA (5,5%)	110,00
PRIX TOTAL TTC	2110,00
PRIME ADVENIR*	- 820,00
MONTANT TTC A REGLER	**1290,00 €**

~~1 290 €~~ **1 190 €**
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 4 AVEC SUPPORT

Installation d'une armoire pour contenir le compteur Linky **avec borne 7,4 kW intégrée fixée sur un support**

J'ai une place intérieure ouverte ou extérieure sans mur. J'installe une armoire qui contient le compteur Linky, les protections électriques et une borne 7,4 kW pour un usage standard (recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique).

ARMOIRE MICHAUD PARKBOX GE100 AVEC POINT DE CHARGE 7,4 kW

- Prise type 2S située sur la tranche de l'armoire
- Pilotage heures pleines/heures creuses
- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Liaison terre privative
- IP55 et IK10
- Dimensions 62x42x18 cm
- Fermeture 2 points à clé
- Contrôle d'accès avec lecteur RFID + 2 badges



Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)

SUPPORT METALLIQUE POUR L'ARMOIRE

- Support sol-plafond en dalle marine si place intérieure
- Support pied ou muret si place extérieure avec infrastructure en élévation

CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.





PRIX TOTAL HT		2454,98
TVA (5,5%)		135,02
PRIX TOTAL TTC		2590,00
PRIME ADVENIR*	-	1000,00
MONTANT TTC A REGLER		**1590,00 €**

1 590 €

Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 6 PRO

Installation d'une **borne 7,4 kW supervisable** et d'un totem pour contenir le compteur Linky sur une place extérieure

J'ai une place extérieure sans mur. J'installe le compteur Linky et les protections électriques dans une armoire qui ferme à clé et une borne 7,4kW pour la recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique. Je peux superviser ma borne et me faire rembourser l'électricité par mon employeur.

TOTEM MICHAUD PARKTOTEM START GE046



- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- IP55 et IK10
- Dimensions 175x45x20 cm
- Fermeture à clé

Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)

BORNE HAGER WITTY PLUS 7,4kW



4G

- Prise type 2S frontale
- Pilotage heures pleines/heures creuses avec le protocole TIC
- IP55 et IK10
- Dimensions 37x25x15 cm
- Contrôle d'accès activable avec lecteur RFID + 2 badges
- **Pilotable en Bluetooth grâce à l'app Hager Charge**
- **Supervisable par Internet (réseau 4G ou câblé)**
- Support de câble intégré

Lien vers la fiche technique Hager Witty Plus

OPTION SUPERVISION
7,99€ TTC/MOIS
Gestion et pilotage de la borne à distance

Conçue à Saverne (Alsace)
Fabriquée à Kornik (Pologne)

AUTRES EQUIPEMENTS

- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Circuit 40A câble R2V CU 3G10 sous tube IRL
- Liaison terre privative

CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.

PRIX TOTAL HT	3 308,06
TVA (5,5%)	181,94
PRIX TOTAL TTC	3 490,00
PRIME ADVENIR*	- 1000,00
MONTANT TTC A REGLER	**2 490,00 €**

2 490 €
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

FORMULE 7

Installation d'un totem pour contenir le compteur Linky **avec borne 7,4 kW intégrée**

J'ai une place extérieure sans mur. J'installe un totem qui contient le compteur Linky, les protections électriques et une borne 7,4kW pour un usage standard (recharge d'un véhicule hybride ou 100% électrique).

TOTEM MICHAUD PARKTOTEM GE096 AVEC POINT DE CHARGE 7,4 kW

- Prise type 2S
- Pilotage heures pleines/heures creuses
- Coupe circuit principal individuel
- Panneau de comptage
- Tableau 8 modules
- Disjoncteur 40A + différentiel 30mA
- Liaison terre privative
- IP55 et IK10
- Dimensions 125x45x20 cm
- Fermeture à clé
- Contrôle d'accès avec lecteur RFID + 2 badges

Conçue et fabriquée à Pont-d'Ain (Ain)





CONSUEL

- Attestation de conformité (valable 12 mois) nécessaire pour souscrire votre contrat d'électricité
  NB : Vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'électricité tout de suite.

PRIX TOTAL HT	2 739,34
TVA (5,5%)	150,66
PRIX TOTAL TTC	2 890,00
PRIME ADVENIR*	- 1000,00
MONTANT TTC A REGLER	**1 890,00 €**

~~1 890 €~~ **1 690 €**
Prime ADVENIR déduite

* Montant pouvant évoluer selon conditions ADVENIR.

EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES

PRISE DOMESTIQUE MODULAIRE

Installation d'une prise type E 2,2kW dans le tableau modulaire

J'installe une prise supplémentaire intégrée dans le tableau électrique ou dans l'armoire. Nécessite l'installation d'une FORMULE 1, 3, 4, 6 ou 7.

- Prise domestique 2,2kW
- Installation dans le tableau modulaire ou l'armoire
- Disjoncteur 10A + différentiel 30mA



290 € TTC

PRISE RENFORCEE

Installation d'une prise type E 3,7kW

J'installe une prise supplémentaire dans mon box. Elle me permet de recharger un vélo, un scooter ou même un second véhicule électrique. Nécessite l'installation d'une FORMULE 1 ou 3.

- Prise renforcée Legrand Green'up 3,7kW pour recharge de véhicules électriques
- Circuit d'alimentation depuis le tableau modulaire
- Disjoncteur 20A + différentiel 30mA



350 € TTC

PRISE RENFORCEE SECURISEE

Installation d'une prise type E 3,7kW avec serrure

J'installe une prise supplémentaire sur ma place ouverte. Elle me permet de recharger un vélo, un scooter ou même un second véhicule électrique. Nécessite l'installation d'une FORMULE 1 ou 3.

- Prise renforcée verrouillable Legrand Green'up 3,7kW pour recharge de véhicules électriques
- Serrure intégrée avec 2 clés
- Circuit d'alimentation depuis le tableau modulaire
- Disjoncteur 20A + différentiel 30mA



620 € TTC

ECLAIRAGE + PRISE DOMESTIQUE

Installation d'un luminaire LED avec interrupteur et d'une prise domestique type E 2,2kW

Je profite de l'électrification de mon box pour installer un éclairage et une prise électrique pour des usages domestiques. Nécessite l'installation d'une FORMULE 1.

- Luminaire LED rond 14W 1200lm installé au plafond du box commandé par un interrupteur manuel
- Prise domestique type E 2,2kW (ne convient pas à la recharge de véhicules électriques)
- Circuits d'alimentation depuis le tableau modulaire
- Disjoncteurs 16A et 10A + différentiel 30mA





650 € TTC

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE + PRISE DOMESTIQUE

Installation d'un luminaire LED avec détecteur et d'une prise domestique type E 2,2kW

Je profite de l'électrification de mon box pour installer un éclairage automatique et une prise électrique pour des usages domestiques. Nécessite l'installation d'une FORMULE 1.

- Luminaire LED rond 14W 1200lm installé au plafond du box commandé par un détecteur de présence intégré
- Prise domestique type E 2,2kW (ne convient pas à la recharge de véhicules électriques)
- Circuits d'alimentation depuis le tableau modulaire
- Disjoncteurs 16A et 10A + différentiel 30mA





690 € TTC

Les prix des options ci-dessus s'entendent avec une TVA à 10%, applicable seulement pour les bâtiments de plus de 2 ans.

ACCESSOIRES

CÂBLE DE RECHARGE

Fourniture d'un câble de recharge Gewiss 5 mètres

- Câble de recharge Gewiss prise T2-T2 lisse 5m de distance
- Compatible monophasé et triphasé 16 et 32A pour recharge jusqu'à 22kW



250 € TTC

STOP-ROUES

Fourniture et pose d'une butée de parking pour protéger vos équipements et votre véhicule

- Butée de parking 182x10x15



250 € TTC

EXTENTIONS DE GARANTIES

GARANTIE 4 ANS MATERIEL

Extension de garantie de 2 ans au-delà des garanties légales

- Couvre tous les équipements posés par CAP'BORNES (bornes, armoires, protection etc.)
- Valable **4 ans** après la date de réception des travaux
- Hors main d'œuvre et déplacement.

90 € TTC

GARANTIE 4 ANS INTEGRALE

Extension de garantie de 2 ans au-delà des garanties légales

- Couvre tous les équipements posés par CAP'BORNES (bornes, armoires, protection etc.)
- Valable **4 ans** après la date de réception des travaux
- Couvre le déplacement et la main d'œuvre dans le cadre d'un défaut matériel

120 € TTC

Retrouvez nous conditions générales de vente sur
capbornes.fr/capbornes-cgv-irve-particulier/

Plus d'infos sur capbornes.fr



NOUS CONTACTER

CAP'BORNES – 37, rue du Colisée – 75008 Paris

copropriete@capbornes.fr

01 84 80 72 27

NOUS SUIVRE

linkedin.com/company/capbornes/

instagram.com/capbornes/

facebook.com/capbornes/